



Seguimos Trabajando
POR UN MEJOR MUNICIPIO
Municipalidad 2016-2024

ENTIDAD: Municipalidad de Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango.

DIRECCIÓN: Zona 1 Calle Principal Colomba Costa Cuca

HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 am A 16:00 pm

TELÉFONO: 7772-3040

DIRECTOR: Dirección Municipal de Planificación

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Andy Nelson Guzmán Ruano

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 06 de SEPTIEMBRE de 2023

CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2023

NUMERAL 18 - LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1	MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA COLOMBA QUETZALTENANGO	Q 813,162.00	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COCODE	2 MESES	1120	CONSTRUDESA	ALCALDE MUNICIPAL	Se mejorarán 1,630.00 metros cuadrados de la calle principal del caserío de los cuales, se ejecutarán 1,516.00 mts ² de adoquín y 598.00 mts de bordillo de concreto, esta calle tendrá una longitud de 299.00 metros lineales
2	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA, QUETZALTENANGO	COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Q 897,300.00	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COCODE	2 MESES	745	CONSTRUCTORA ARAGON & ESCOBAR	ALCALDE MUNICIPAL	Se mejorarán 1,480.00 metros cuadrados de la calle de la colonia de los cuales, se ejecutarán 1,443.00 mts ² de pavimento y 370.00 mts de bordillo de concreto
3	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION RUTA ALTERNA SECTOR UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO	SECTOR UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Q 499,950.00	MUNICIPALIDAD	2 MESES	950	ESTRUCA INGENIERIA	ALCALDE MUNICIPAL	Se construirán 95.35 M2 de Muro de contención en la ruta alterna del sector uno del municipio de Colomba

4	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL PILAR COLOMBA, QUETZALTENANGO	CASERIO EL PILAR COLOMBA, QUETZALTENANGO	Q. 377,735.00	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COCODE	2 MESES	412	CONSTRUDESA	ALCALDE MUNICIPAL	Se mejorarán 615.00 metros cuadrados de la calle rural del lugar de los cuales, se ejecutarán 587.00 mts2 de pavimento y 280.00 mts. Lineales de bordillo
5	MEJORAMIENTO CALLE RURAL PARCELAMIENTO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO	PARCELAMIENTO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO	Q. 765,710.00	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COCODE	3 MESES	250	CONSTRUDESA	ALCALDE MUNICIPAL	Se mejorarán 1,210.00 metros cuadrados de la calle rural del lugar de los cuales, se ejecutarán 1,165.00 mts2 de pavimento y 440.00 mts. Lineales de bordillo
6	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL COCO COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO	SECTOR EL COCO COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Q. 522,710.00	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COCODE	3 MESES	624	CONSTRUDESA	ALCALDE MUNICIPAL	se mejorarán 847.00 metros cuadrados de la calle rural del sector de los cuales, se ejecutarán 770.00 mts2 de pavimento y 400.00 mts lineales de bordillo
7	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LAS IGLESIAS COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO	SECTOR LAS IGLESIAS COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Q. 479,120.00	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COCODE	3 MESES	679	CONSTRUDESA	ALCALDE MUNICIPAL	Se mejorarán 777.00 metros cuadrados de la calle rural del sector de los cuales, se ejecutarán 710.00 mts2 de pavimento y 340.00 mts lineales de bordillo
8	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR UNO COMUNIDAD SANTA ANITA LA UNION COLOMBA, QUETZALTENANGO	COMUNIDAD SANTA ANITA LA UNION COLOMBA, QUETZALTENANGO	Q. 442,000.00	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COCODE	4 MESES	667	ESTRUC INGENIERIA	ALCALDE MUNICIPAL	Se mejorarán 682.00 metros cuadrados de la calle rural del lugar de los cuales, se ejecutarán 538.40 mts2 de adoquín y 149.00 mts. Lineales de bordillo.
9	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO MUJULIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	CASERIO NUEVO MUJULIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Q. 617,800.00	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COCODE	5 MESES	118	ESTRUC INGENIERIA	ALCALDE MUNICIPAL	El proyecto cuenta con un área de 155.00 M2, en donde se trabajará lo siguiente: 3 aulas y servicios sanitarios los cuales se construirán con paredes de block y techo de lámina y estructura metálica

10	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MARIA TERESA FLORES COLOMBA, QUETZALTENANGO	CASERIO MARIA TERESA FLORES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Q. 367,400.00	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COCODE	3 MESES	480	ESTRUCIA INGENIERIA	ALCALDE MUNICIPAL	Se construirá un tanque de distribución el cual ocupara un área de 40.00 M2, y que ira en una base de Concreto de 22.00 M3, el tanque será de Concreto armado, llevará Caja de entrada, salida, limpieza y accesorios, así como una caja de Concreto y Clorador tipo Thermo
11	MEJORAMIENTNO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO COLOMBA, QUETZALTENANGO	CASCO URBANO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Q. 898,600.00	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COCODE	6 MESES	2100	CONSTRUCTORA ARAGON & ESCOBAR	ALCALDE MUNICIPAL	Se perforará un pozo mecánico el cual contará de 700 pies de profundidad, y contará con bomba y motor de 20HP, panel de control y accesorios de salida.
12	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO	CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO	Q. 367,500.00	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COCODE	3 MESES	540	ESTRUCIA INGENIERIA	ALCALDE MUNICIPAL	Se construirá un tanque de distribución el cual ocupara un área de 40.00 M2, y que ira en una base de Concreto de 22.00 M3, el tanque será de Concreto armado, llevará Caja de entrada, salida, limpieza y accesorios, así como una caja de Concreto y Clorador tipo Thermo
13	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD SECTOR UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO	CASERIO NUEVO MUJULIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Q. 899,000.00	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COCODE	7 MESES	875	ESTRUCIA INGENIERIA	ALCALDE MUNICIPAL	Se construirá un puesto de salud de 132.30 metros cuadrados de construcción, que será de block y losa de concreto, contará con 1 clínica, 1 sala de espera, 1 área de bodega y esterilización, Portal, área de curaciones, área de recepción, 1 bodega, Farmacia, área de digitadores, Cocineta, lavandería y servicios sanitarios.